

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทของงาน โครงการ โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตพร้อมฝาดปิด

ระยะทาง (ยาว) 91.00 เมตร จำนวนฝาดคอนกรีต 227.50 ฝาด

ความกว้างร่องระบายน้ำ 0.20 เมตร ผนังคอนกรีตตึก 0.40 เมตร

พื้นคอนกรีตหนา 0.10 เมตร

สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ 7 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จุดดำเนินการ หมู่ 7 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 แบบ อบต.วังยาว กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	-		-	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.. %
2	ประเภทงานทาง	116,026.62	1.3607	157,877.42	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.. %
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- หักเงินประกันผลงาน ..0. %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
- รวมเป็นค่าก่อสร้าง				157,877.42	บาท
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				150,000.00	บาท
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		คิดเป็น	1,648.35	บาทต่อตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายสิทธิชัย แก้วศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายนิวัฒน์ นามมงคล)

ผู้อำนวยการช่าง

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำคาน้ำคอนกรีตพร้อมฝาดปิด

ผิวจราจรกว้าง 0.20 เมตร      พื้นคอนกรีตกว้าง 0.40 เมตร  
 ระยะทางยาว 91.00 เมตร      จำนวนฝาดคอนกรีต 227.50 ฝาด  
 คอนกรีตหนา 0.10 เมตร      แบบ อบรม.วงยาว กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 จุดดำเนินการ หมู่ 7 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	0.65	-	-	
2	งานปรับเตรียมดิน	ตร.ม.	18.20	-	-	6.40	116.48	116.48	
3	งานดินซุด	ลบ.ม.	0.10	-	-	83.41	8.34	8.34	
4	งานดินถม	ลบ.ม.	-	46.27	-	44.00	-	-	
5	งานลูกรังปรับระดับคันทางเดิม	ลบ.ม.	-	270.66	-	44.00	-	-	
6	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.82	412.33	750.44	44.00	80.08	830.52	
7	งานคอนกรีต 1:2:4 ( strength 240 ksc )	ลบ.ม.	14.56	2,027.39	29,518.80	306.00	4,455.36	33,974.16	
	งานก่อก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	-	25.00	-	86.00	-	-	
	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	-	191.09	-	73.00	-	-	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	555.09	-	-	-	-	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	-	-	-	2,300.00	-	-	
	SR. 24 RB Ø 6 mm.	ตัน	0.808	26,351.00	21,293.72	-	-	21,293.72	
	SR. 24 Ø 9 mm.	ตัน	1.135	25,059.09	28,447.71	-	-	28,447.71	
	เหล็ก L 50x50x4.00mm	ท่อน	-	355.00	-	184.00	-	539.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	39.34	196.70	-	-	196.70	
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	-	2,425.78	-	-	-	-	
10	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	855.09	-	-	-	-	
11	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	555.09	-	-	-	-	
	ค่าแรงงานเข้าแบบเทพื้นคอนกรีต	เมตร	62.00	-	-	306.00	18,972.00	18,972.00	
	น้ำ	ลิตร	-	32.71	-	-	-	-	
12	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	268.71	-	191.09	-	-	
13	งานป้ายจราจร								
	แบบ A (ป้ายหยุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	ค่าแรงงานเทพื้นคอนกรีต	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	ค่าแรงงานเทพื้นคอนกรีตพื้นที่ขนาด 0.40x0.3x0.10m	ตร.ม.	36.40	-	-	320.00	11,648.00	11,648.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานทาง				80,207.36		35,280.26	116,026.62	
14	งานท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	351.25	-	42.54	-	-	
	จำนวนฝาดคอนกรีต	ฝาด	-	-	-	25.00	-	-	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุงานท่อ				-			116,026.62	


\*\*หมายเหตุ หรือป้ายโครงการชั่วคราวพร้อมติดตั้งจากผู้รับจ้าง\*\*


3,368.63	รวม	157,877.42
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)	ปรับยอด	150,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 116,026.62
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ  ประมาณราคา  
 (นายสิทธิชัย แก้วศรี)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจ  
 (นายนิวัฒน์ นามมุงคุณ)  
 ผู้อำนวยการช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายสถิตย์ ศรีเชียงสา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว